



Fondi POC Campania 2014-2020 D.G.R.C. n.182 del 04/04/2023

Comune di Mercogliano Provincia di Avellino

INTERVENTI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL IX CENTENARIO FONDAZIONE SANTUARIO DI MONTEVERGINE - ANNO GIUBILIARE VERGINIANO



società cooperativa

costructuraconsulting

Via ramiro marcone, 105
83013 mercogliano
avellino italia
t/f +39 0825787611
e_contatti@costructura.it
p_certificata@pec.costructura.it
www.costructura.it

COMMESSA:

**MIGLIORAMENTO DELL'ACCOGLIENZA
DEI PELLEGRINI**

Riqualificazione della Cappella delle Confessioni nella Chiesa
Cattedrale

TIPO:

E _ ELABORATO GENERALE

LIVELLO PROGETTAZIONE:

DEFINITIVO/ESECUTIVO

IL COMMITTENTE:



Santuario Abbazia **Montevergine**

Via Loreto, n°1
Cap 83013 - Mercogliano (AV)

Coordinamento prestazioni
specialistiche
arch. Paolo PELLECCCHIA

R.U.P.
RICCARDO LUCA GUARIGLIA
ABATE ORDINARIO

TITOLO:

COMPUTO METRICO

ELABORATO:

E.02

CODICE DOCUMENTO:

C357|WGAD|02

FOGLIO:

SCALA:

revisione
00

data
MAG. 2023

descrizione modifica
1^ EMISSIONE

redatto
-

approvato
SAMPIETRO

autorizzato
PELLECCCHIA



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	CAPPELLA delle Confessioni _ esterno_ (SpCat 1)							
	DEMOLIZIONI (Cat 1)							
1 NP.ED.001	Operazioni di pulizia/raccolta di pietrisco sciolto e materiale similare presente sul tetto piano della cappella, posto inizialmente a protezione del sottostante strato in poliuret ... o definitivo in discarica autorizzata. Lavorazione valutata per mc di materiale da rimuovere_ n.2 OPERAIO COMUNE EDILE _ Tetto della cappella (TOTsup=292,15mq) in ragione del 75% della superficie ed una copertura di 6cm (par.ug.=0,75*292,15)	219,11			0,060	13,15		
	SOMMANO mc					13,15	22,00	289,30
2 CAM23_T01 .030.020.A	Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. movimentazione del materiale (pietrisco) Vedi voce n° 1 [mc 13.15]	1,00				13,15		
	SOMMANO mc					13,15	45,21	594,51
3 CAM23_T01 .030.030.A	Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e con ... si tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Vedi voce n° 2 [mc 13.15]	1,00				13,15		
	SOMMANO mc					13,15	44,87	590,04
4 CAM23_T01 .030.010.A	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni Vedi voce n° 3 [mc 13.15]	1,00				13,15		
	SOMMANO mc					13,15	7,43	97,70
5 CAM23_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 4 [mc 13.15]	1,00				13,15		
	SOMMANO mc					13,15	44,16	580,70
6 CAM23_T01 .020.010.B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Vedi voce n° 5 [mc 13.15]	2,00				26,30		
	SOMMANO mc/ 5km					26,30	6,58	173,05
7 A25136a	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il co ... ativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti							
	A R I P O R T A R E							2'325,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'325,30
8 A25118	inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015) pietrisco ripulito sopra il tetto della cappella in ragione di 1,40 t/mc Vedi voce n° 4 [mc 13.15]	1,40				18,41		
	SOMMANO t					18,41	18,00	331,38
	Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi							
	Infissi della cupola di illuminazione della cappella							
	vetrata 1 (2 parti)	2,00			4,030	8,06		
	vetrata 2 (2 parti)	2,00			3,510	7,02		
	vetrata 3 (2 parti)	2,00			3,380	6,76		
	vetrata 4 (2 parti)	2,00			3,380	6,76		
	SOMMANO mq					28,60	23,59	674,67
9 CAM23_T01 .030.010.A	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni Infissi della cupola di illuminazione della cappella Vedi voce n° 8 [mq 28.60]	1,00			0,100	2,86		
	SOMMANO mc					2,86	7,43	21,25
10 A25135a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso, per ogni 100 kg Infissi della cupola di illuminazione della cappella in ragione di 180 kg/infisso	8,00			1,800	14,40		
	SOMMANO cad					14,40	1,86	26,78
11 CAM23_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 9 [mc 2.86]	1,00				2,86		
	SOMMANO mc					2,86	44,16	126,30
12 CAM23_T01 .020.010.B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Vedi voce n° 11 [mc 2.86]	2,00				5,72		
	SOMMANO mc/ 5km					5,72	6,58	37,64
13 A25136a	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il co ... ativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015) Infissi della cupola di illuminazione della cappella in ragione di 180 kg/infisso	8,00			0,180	1,44		
	A R I P O R T A R E					1,44		3'543,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,44		3'543,32
	SOMMANO t					1,44	18,00	25,92
	PORTE E INFISSI (Cat 5)							
14 NP.ED.003	Vetrare Artistiche come da offerta PROGETTO ARTE POLI in uno alla posa in opera di operai specializzati e all'utilizzo della gru per sollevamento e/o assistenza al montaggio. Infissi della cupola di illuminazione della cappella pannelli con vetrate artistiche					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	8'152,00	57'064,00
15 NP.ED.004	Vetrata con ultimo pannello non artistico come da offerta PROGETTO ARTE POLI in uno alla posa in opera di operai specializzati e all'utilizzo della gru per sollevamento e/o assistenza al montaggio. Infissi della cupola di illuminazione della cappella pannello con vetrate non artistiche					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	5'875,00	5'875,00
16 A15030c	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previs ... ri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze da 5,4 m fino a 12 m Per il montaggio degli infissi della cupola					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	324,74	324,74
	PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI (Cat 4)							
17 CAM23_R02 .090.070.B	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: manti impermeabili bituminosi a doppio strato. Asportazioni parti ammalorate dell'esistente impermeabilizzazione del tetto della cappella in ragione del 40% della superficie	0,40			295,000	118,00		
	SOMMANO mq					118,00	5,67	669,06
18 CAM23_T01 .030.020.A	Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. Asportazioni parti ammalorate dell'esistente impermeabilizzazione del tetto della cappella Vedi voce n° 17 [mq 118.00]	1,00			0,030	3,54		
	SOMMANO mc					3,54	45,21	160,04
19 CAM23_T01 .030.010.A	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni Asportazioni parti ammalorate dell'esistente impermeabilizzazione del tetto della cappella Vedi voce n° 18 [mc 3.54]	1,00				3,54		
	A R I P O R T A R E					3,54		67'662,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,54		67'662,08
	SOMMANO mc					3,54	7,43	26,30
20 CAM23_T01 .030.030.A	Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e com ... si tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Asportazioni parti ammalorate dell'esistente impermeabilizzazione del tetto della cappella Vedi voce n° 19 [mc 3.54]	1,00				3,54		
	SOMMANO mc					3,54	44,87	158,84
21 CAM23_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Asportazioni parti ammalorate dell'esistente impermeabilizzazione del tetto della cappella Vedi voce n° 20 [mc 3.54]	1,00				3,54		
	SOMMANO mc					3,54	44,16	156,33
22 CAM23_T01 .020.010.B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Asportazioni parti ammalorate dell'esistente impermeabilizzazione del tetto della cappella Vedi voce n° 21 [mc 3.54]	2,00				7,08		
	SOMMANO mc/ 5km					7,08	6,58	46,59
23 A25136a	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il co ... ativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015) Asportazioni parti ammalorate dell'esistente impermeabilizzazione del tetto della cappella in ragione di 450 kg/mc Vedi voce n° 20 [mc 3.54]	0,45				1,59		
	SOMMANO t					1,59	18,00	28,62
24 NP.ED.002	IMPERMEABILIZZAZIONE ED ISOLAMENTO TERMICO CON POLIURETANO ESPANSO IN SITO DENSITA' 70 KG/MC TIPO CAM; La posa in opera del manto impermeabile dovrà essere eseguita da mano d'opera ... spruzzo su tutta la superficie. Ad ultimazione dei lavori dovrà essere rilasciata certificazione di garanzia decennale. tetto cappella	1,00			295,000	295,00		
	SOMMANO mq					295,00	62,00	18'290,00
	OPERE DI COPERTURA (Cat 3)							
25 NP.ED.005	STRATIGRAFIA VERDE PENSILEINTENSIVO LEGGERO HARPO_ STRATIGRAFIA Se5 Fornitura e posa in opera di sistema multistratotipo Harpo verdepensile intensivo leggero RIC costituito da uno ... za termica del sistema a massima ritenzione idrica $R \geq 0,45 \text{ (mq}^*K\text{)}/W$ secondo rapporto di							
	A R I P O R T A R E							86'368,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							86'368,76
26 NP.ED.006	prova di istituti indipendenti. tetto cappella	1,00			295,000	295,00		
	SOMMANO mq					295,00	171,00	50'445,00
27 NP.ED.007	SISTEMA HARPO Verdependibile _ Raccordi impermeabili a parete (INTENSIVI): In corrispondenza dei volumi tecnici presenti sulla copertura (camini, muri, manufatti vari) i lembi del ma ... equivalente. Il manto dovrà rimanere per almeno 15 cm fuori rispetto al filo finito del substrato e fissato: tot cm 30. lungo il perimetro della copertura della cappella	1,00	108,77		0,300	32,63		
	SOMMANO mq					32,63	32,00	1'044,16
28 NP.ED.008	SISTEMA HARPO Verdependibile _ Raccordi a parete (profilo fermamanto): In corrispondenza dei volumi tecnici presenti sulla copertura (camini, muri, manufatti vari) i lembi del manto ... ementi verticali dovesse superare i 40 cm, è necessario applicare degli ulteriori fissaggi lineari intermedi aggiuntivi. lungo il perimetro della copertura della cappella	1,00	108,77			108,77		
	SOMMANO ml					108,77	17,80	1'936,11
29 NP.ED.009	SISTEMA HARPO Verdependibile _ Fissaggi ai piedi delle pareti: fissaggio perimetrale ai piedi delle pareti e dei rilevati in genere sarà realizzato con fissaggi meccanici per punti, ... L, sul quale verrà fissata meccanicamente la membrana impermeabile orizzontale e saldata ad aria calda quella verticale. lungo il perimetro della copertura della cappella	1,00	108,77			108,77		
	SOMMANO ml					108,77	18,00	1'957,86
30 NP.ED.010	SISTEMA HARPO Verdependibile _ Bocchettoni di scarico: Il raccordo agli scarichi verrà realizzato con la posa di un elemento presagomato in membrana tipo Harpoplan O per dettagli tec ... gito e dovranno essere fissati meccanicamente al solaio. Il PVC degli scarichi dovrà essere compatibile con la membrana. in numero di due					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	50,00	100,00
31 NP.ED.011	SISTEMA HARPO Verdependibile _ Giunto di dilatazione strutturale - HarpoPlan: Impermeabilizzazione di giunti strutturali con membrana omogenea HarpoPlan OD. Fissaggio meccanico del m ... do strato di membrana, sagomato ad omega esterno e termosaldato in continuo sui due lati ai teli impermeabili di base. previsione due tatti da 10 ml ognuno	2,00	10,00			20,00		
	SOMMANO ml					20,00	54,00	1'080,00
31 NP.ED.011	Pozzetto di controllo per scarichi in copertura PK 10: Pozzetto di controllo per scarichi in copertura PK 10 con coperchio termoisolato, con flangia perimetrale per il collegament ... to superficiale; adatto per tutte le dimensioni dei pozzetti di raccolta. Dimensioni pozzetto: 25x25 cm, altezza: 10 cm in numero di due					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	108,00	216,00
	A R I P O R T A R E							143'147,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							143'147,89
32 NP.ED.012	SOPRAELEVAZIONI DEI POZZETTI DI CONTROLLO Sopraelevazioni PKH 20, altezza 20 cm in numero di due					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	64,60	129,20
	CAPPELLA delle Confessioni _interno_ (SpCat 2) RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO (Cat 2)							
33 B65081	Pulizia di superfici murarie nude senza intonaco per la rimozione di efflorescenze, di parti friabili o sabbiose, con eventuale scarnitura dei corsi di malta marci, eseguita a mano con spazzola Internamente alla cappella Superfici murarie interessate dal dilavamento/infiltrazione di acqua dal tetto Muro in pietra a confine con la cattedrale in ragione del 40% della superficie (lung.=6,02+4,56+2*6,25+5,54+3,8) a detrarre bucatore	0,40	32,42		4,450	57,71		
	porte	-2,00		1,500	2,200	-6,60		
		-1,00		0,800	2,000	-1,60		
	finestre	-4,00		1,500	1,500	-9,00		
	Sommano positivi mq					57,71		
	Sommano negativi mq					-17,20		
	SOMMANO mq					40,51	5,39	218,35
34 B65086a	Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione pari a 20 ÷ 30 ate: con acqua Internamente alla cappella Superfici murarie interessate dal dilavamento/infiltrazione di acqua dal tetto in ragione del 40% delle pareti intonacate (lung.=108,77-32,42)	0,40	76,35		3,900	119,11		
	SOMMANO mq					119,11	15,37	1'830,72
	OPERE DA PITTORE (Cat 6)							
35 B65082	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Internamente alla cappella Superfici murarie interessate dal dilavamento/infiltrazione di acqua dal tetto in ragione del 60% delle pareti intonacate (lung.=108,77-32,42) succiolo (H/peso=170,63+173,35-51,84) coronamento vuoto solaio cupola	0,60	76,35		3,900	178,66		
		0,60			292,140	175,28		
		1,00	27,01		0,800	21,61		
	pilastrini centrali che costituiscono la cupola	11,00	3,10		10,300	351,23		
	perimetrali e a vista	8,00	1,90		3,900	59,28		
	travi a vista *(lung.=6,02+4,56+2*6,25+5,54+3,8)	1,00	32,42	1,220		39,55		
	SOMMANO mq					825,61	4,68	3'863,85
36 CAM23_E21 .010.005.B (CAM)	Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico							
	A R I P O R T A R E							149'190,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							149'190,01
	Internamente alla cappella Superfici murarie interessate dal dilavamento/infiltrazione di acqua dal tetto in ragione del 25% della superficie di cui alla voce precedente Vedi voce n° 35 [mq 825.61]	0,25				206,40		
	SOMMANO mq					206,40	15,06	3'108,38
37 CAM23_E21 .010.010.A (CAM)	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche Internamente alla cappella Vedi voce n° 35 [mq 825.61]	1,00				825,61		
	SOMMANO mq					825,61	3,65	3'013,48
38 CAM23_E21 .020.050.A (CAM)	Tinteggiatura con pittura a base di silicati Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimi ... a perfetta copertura, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Con due strati a perfetta copertura Internamente alla cappella Vedi voce n° 37 [mq 825.61]	1,00				825,61		
	SOMMANO mq					825,61	14,24	11'756,69
39 A15030b	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previso ... i di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m Lavorazioni sulle pareti e succielo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	122,25	244,50
	PORTE E INFISSI (Cat 5)							
40 M01008b	Falegname specializzato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% Per smontare e spostare i confessionali portandoli al centro della cappella per consentire le lavorazioni di ripristino e pitturazione sulle retrostanti pareti in ragione di 1/2h a confessionale	15,00			0,500	7,50		
	Per RIMONTARE i confessionali portandoli al centro della cappella per consentire le lavorazioni di ripristino e pitturazione sulle retrostanti pareti	15,00			0,500	7,50		
	SOMMANO ora					15,00	26,20	393,00
	OPERE DA PITTORE (Cat 6)							
41 A15035a	Teloni impermeabili occhiellati per protezione dalle piogge, compresi noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, rimozioni e spostamenti successivi, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a regola d'arte: con teloni di plastica pesante Utilizzati per ricoprire i confessionali smontati e portati al centro della cappella per consentire le lavorazioni di ripristino e pitturazione sulle retrostanti pareti (H/peso=6,72*2,2+2,61)	15,00			17,394	260,91		
	A R I P O R T A R E					260,91		167'706,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					260,91		167'706,06
	SOMMANO mq					260,91	10,64	2'776,08
	PORTE E INFISSI (Cat 5)							
42 M01010b	Falegname comune: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% Per RIMONTARE i confessionali portandoli al centro della cappella per consentire le lavorazioni di ripristino e pitturazione sulle retrostanti pareti in ragione di 1/2h a confessionale	15,00			0,500	7,50		
	Per RIMONTARE i confessionali portandoli al centro della cappella per consentire le lavorazioni di ripristino e pitturazione sulle retrostanti pareti	15,00			0,500	7,50		
	SOMMANO ora					15,00	22,93	343,95
	PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI (Cat 4)							
43 B45028b	Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in marmo Intera superficie della cappella	1,00			292,150	292,15		
	SOMMANO mq					292,15	13,86	4'049,20
	PORTE E INFISSI (Cat 5)							
44 M01008b	Falegname specializzato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% Smontaggio per restauro sverniciatura e riverniciatura di n.5 Portoni_ colore naturale_ in uno al successivo rimontaggio in ragione di 6 gg/portone (H/peso=6*8)	5,00			48,000	240,00		
	Smontaggio per restauro sverniciatura e riverniciatura di n.2 Vetrine_ colore naturale_ in uno al successivo rimontaggio in ragione di 3gg/vetrina (H/peso=3*8)	2,00			24,000	48,00		
	Smontaggio per restauro sverniciatura e riverniciatura di n.4 Portoni in legno di castagno con pannelli bugnati, in uno al successivo rimontaggio in ragione di 5gg/portone (H/peso=5*8)	4,00			40,000	160,00		
	Smontaggio per restauro sverniciatura e riverniciatura di n.3 finestre a due battenti in legno di castagno con scuri e vetro camera, in uno al successivo rimontaggio in ragione di 3 gg/finestra (H/peso=3*8)	3,00			24,000	72,00		
	Sostituzione maniglione antipanico locale bar_ registrazione rimontaggio dell'infisso in ragione di 1/2 gg (H/peso=0,5*8)	1,00			4,000	4,00		
	Smontaggio per restauro sverniciatura e riverniciatura di n.2 vetrine per esposizione con vetri scorrevoli e fondo in sughero, in uno al successivo rimontaggio in ragione di 4 gg e 1/2 a vetrina (H/peso=4,5*8)	2,00			36,000	72,00		
	A R I P O R T A R E					596,00		174'875,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					596,00		174'875,29
45 M01010b	Smontaggio per restauro sverniciatura e riverniciatura di n.7 vetrine per esposizione con vetri scorrevoli, in uno al successivo rimontaggio in ragione di 2 gg/vetrina (H/peso=2*8)	7,00			16,000	112,00		
	Spostamenti e sistemazioni varie in ragione di 1 gg (H/peso=1*8)	1,00			8,000	8,00		
	SOMMANO ora					716,00	26,20	18'759,20
	Falegname comune: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% vedasi lavorazioni alla voce precedente Vedi voce n° 44 [ora 716.00]	1,00				716,00		
	SOMMANO ora					716,00	22,93	16'417,88
	Parziale LAVORI A MISURA euro							210'052,37
	T O T A L E euro							210'052,37
	A R I P O R T A R E							

[illegible]

[illegible]

[illegible]